Krankenhaus

Privatklinik Döbling, Wien - Österreich

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Baustelle:
Erweiterung und umfassende Modernisierung Privatklinik Döbling, Heiligenstraße 65
AT - 1190 Wien

Ausführungszeitraum:
2022-2026

Auftraggeber: PremiQaMed Immobilien GmbH

PROJEKTBESCHREIBUNG

Bis 2026 wird die Privatklinik Döbling erweitert und umfassend modernisiert und bekommt durch einen Zu- und Umbau mehr Raum. Kernstück ist eine fünfstöckige Erweiterung der Klinik. Der Rohbau wurde nun - nur neun Monate nach der Grundsteinlegung - fertiggestellt. Mehr Platz für die Geburtenstation, hochmoderne Operationssäle mit Tageslicht und mehr Einzelzimmer sind wesentliche Elemente des Ausbaus. Eine Photovoltaikanlage, Geothermie, begrünte Fassadenteile und ein Biodiversitätsgarten sorgen für Nachhaltigkeit im Bauvorhaben.
Für das Heizen und Kühlen des Zubaus wurden 28 Stk. GEROtherm® DUPLEX Erdwärmesonden abgeteuft.

PROJEKTBETEILIGUNG

Bauherr:
PremiQaMed Immobilien GmbH
Heiligenstädterstraße 46-48
AT - 1190 Wien

Planer:
Meissl Architects
Lange Gasse 29/9
AT - 1080 Wien

Bohrfirma:
PORR Bau GmbH – Abteilung Spezialtiefbau
Absberggasse 47
AT - 1100 Wien

ERDWÄRMESONDEN

28 Stk. GEROtherm® DUPLEX Erdwärmesonden PE100-RC, da40x3,7mm, Länge 200m, PN 16 S5 SDR11

28 Stk. GEROtherm®PUSH-FIX Stossvorrichtung Baustahl, Aufnahme für Doppel-U 40 mm

INJEKTIONSLEITUNGEN

28 Stk. GEROtherm® Injektionsrohr PE-HD, da25x2,3mm, Länge 200m, S5 SDR11

SCHACHT

SAMMLER & VERTEILER